

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя Департамента-  
руководитель Управления развития,  
реконструкции и ремонта

\_\_\_\_\_  
И.О.Сапрыкин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Техническое задание  
на выполнение топографических работ,  
изготовление межевого плана**

**1. Местоположение земельного участка:** г. Самара, Куйбышевский район, строительство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе.

**2.. Количество участков по плану – 1 участок.**

**3. Общая площадь земельного участка по плану – 21 080 кв.м**

**4. Правообладатель земельного участка:** Российская Федерация, Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Муниципальное образование городской округ Самара

**5. Виды и объёмы работ, подлежащих выполнению:**

5.1. Анализ и запрос сведений из государственного кадастра недвижимости;

5.2. Подготовка межевого плана

**6. Система координат, метод, требования по точности выполнения геодезических работ:**

- система координат: местная система координат, 1963г.
- метод: геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений.
- требования к точности: не ниже предельно допустимых норм при производстве кадастровых работ.

**7. Перечень материалов, представляемых по результатам выполненных работ:**

- межевой план в 3 экз.
- электронный вид XML

**8. Сроки и порядок представления отчётных материалов:**

Сроки представления отчётных материалов в течении одного месяца со дня подписания договора подряда.

Заместитель руководителя  
Управления развития,  
реконструкции и ремонта



А.Б. Старостин