



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

15. 08. 2019 г. № 103/2/3218

на № _____

О предоставлении ценовой информации

Руководителям организаций
поставщиков

Уважаемые руководители!

Просим Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации, на выполнение работ по устройству фундамента

Характеристики работ представлены в Приложении №1.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом соответствия вышеуказанным требованиям. Ценовое предложение должно быть представлено с учетом стоимости выполнения работ и НДС.

Ценовую информацию просим предоставить до 23.08.2019.

Место выполнения работ: пл. им. Куйбышева (сквер на пересечении ул. Красноармейской и ул. Галактионовской).

Срок выполнения работ до 06.09.2019.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
руководителя управления
развития, реконструкции и ремонта


С.Ю. Панферов

С.С. Герман
266 54 53

Приложение №1

Ведомость объемов работ на устройство фундамента

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | 5 |
|--------|--|----------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж тротуарной плитки с последующей погрузкой вручную и перевозкой на расстояние до 6 км | м2/т | 36,00 | 5,18 |
| 2 | Разработка грунта вручную группа грунта 2 | м3 | 23,60 | |
| 3 | Погрузочные работы механизировано при автомобильных перевозках | т | 37,76 | |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 26 км | т | 37,76 | |
| 5 | Устройство основания под фундамент из щебня марки 400 фр. 20-40 | м3 | 4,80 | |
| 6 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 | м3 | 0,90 | |
| 7 | Устройство гидроизоляции обмазочной вручную праймером | м2 | 5,00 | |
| 8 | Устройство фундамента железобетонного из бетона марки М250 | м3 | 4,33 | |
| 9 | Изготовление сварного армокаркаса для фундамента из горячекатаной арматурной стали класса А-I, А-II, А-III диаметром 20 мм | т | 0,90 | |
| 10 | Изготовление сварного армокаркаса для фундамента из горячекатаной арматурной стали класса А-I, А-II, А-III диаметром 18 мм | т | 0,40 | |
| 11 | Монтаж анкеров из горячекатаной арматурной стали класса А-I, А-II, А-III диаметром 20 мм | шт | 32,00 | 0,06 |
| 12 | Устройство основания из песка очень мелкого толщиной 0,15 м вручную | м2 | 27,00 | |
| 13 | Устройство основания из щебня фракции 20-40 марки 400 толщиной 0,15 м, вручную | м2 | 27,00 | |
| 14 | Устройство основания из нетканого синтетического материала (Кнахл=1,1) | м2/м2 | 27,00 | 29,70 |
| 15 | Устройство основания из брусчатки гранитной 100*200 мм (без стоимости материала) | м2 | 27,00 | |
| 16 | Размещение строительных отходов на полигоне | т | 37,76 | |