

**ПРОВЕРЕНО**

И.о. начальника отделения ДИ  
ОГИБДД Управления МВД  
России по городу Самаре




**А.И. ЧУГУНОВ**

« 05.03.2019 » 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
Департамента транспорта -  
начальник отдела организации  
дорожного движения



**А.П. САМСОНОВ**

« 17 » 02 2019 г.

**СХЕМА УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ № 19/2018**

**Место работ:** ул.Лейтенанта Шмидта в районе дома №106 Б.

**Характер работ:** Установить :дорожные знаки согласно ГОСТ Р 52289-2004 и

ГОСТ Р 52290-2004 :

2.1 «Главная дорога» - **1 шт.**

2.2 «Конец главной дороги» - **1 шт.**

2.4 «Уступи дорогу» - **1 шт.**

3.27 «Остановка запрещена» - **8 шт.**

6.4 «Парковка» - **3 шт.**

8.2.1 «Зона действия» - **2 шт.**

8.2.3 «Зона действия» - **4 шт.**

8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» - **2 шт.**

8.17 «Инвалиды» - **1 шт.**

8.24 «Работает эвакуатор» - **8 шт.**

Самостоятельная опора - **8 шт.**

Нанести: дорожную разметку согласно ГОСТ 52289-2004 и 51256-2011:

1.1;1.6;1.7;1.12;1.24.3 - согласно схеме.

**Основание:** Обращение граждан.

**Срок выполнения:** По мере финансирования.

**СХЕМА:**

**на отдельном листе**

**СОСТАВИЛ**

Ведущий специалист отдела  
транспортного моделирования и  
организации дорожного движения



**А.В. Сидоров**

« 17 » 02 2019 г.

