



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030  
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

07.07.2021 г. № Б/М  
на № \_\_\_\_\_  
О предоставлении ценовой информации  
Руководителям организаций поставщиков

**ЗАПРОС**

на предоставление ценовой информации по благоустройству памятника генералам Самарской земли

Уважаемые руководители!

Просим Вас предоставить ценовую информацию о стоимости выполнения работ по благоустройству памятника генералам Самарской земли в 2021 году согласно ведомости объемов работ.

Цену за единицу и стоимость необходимо указать с учетом НДС и без учета НДС.

Ценовую информацию просим предоставить до 08.07.2021.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Коммерческие предложения могут быть направлены на электронную почту: [DudnikovEO@samadm.ru](mailto:DudnikovEO@samadm.ru), на почтовый адрес: Коммунистическая ул., д. 17 «А», г. Самара, 443030 (Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)**

*Условия производства работ: в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования*

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	Памятник		
1	Разборка бортовых камней	м	11,5
2	Разборка тротуаров из плит	м2	47
3	Демонтаж металлических ограждений	м	11,5
4	Устройство металлических ограждений	м	14,1
5	Выемка подстилающего слоя (песок)	м3	9,8

6	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	м3	0,4
7	Разработка грунта под фундамент	м3	8,5
8	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,38
9	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,76
10	Гидроизоляция стен, фундаментов в 2 слоя	м2	19
11	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	5,1
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	12
13	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	16
14	Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит (плиты заказчика)	м2	12,72
15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (брусчатка заказчика)	м2	10,18
16	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	м2	6,16
17	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	28
18	Погрузка вручную и перевозка мусора	т	14,2
19	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	5

Заместитель руководителя  
Департамента – руководитель Управления  
развития, реконструкции и ремонта

А.А. Сафронов