



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030  
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

10.12.2019 г. № 1-03/2/14616

на № \_\_\_\_\_

О предоставлении ценовой информации

Руководителям организаций поставщиков

Уважаемые руководители!

Просим Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

**ЗАПРОС**

на предоставление ценовой информации, на выполнение ремонтных работ на путепроводе Казачий на 121 км Куйбышевской железной дороги

Характеристики работ представлены в Приложении №1.

Ценовое предложение должно быть представлено с учетом стоимости выполнения работ и НДС.

Ценовую информацию просим предоставить до 20.12.2019.


Место выполнения работ: путепровод Казачий на 121 км Куйбышевской железной дороги.

Срок выполнения работ до 30.12.2019.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  
Департамента – руководитель Управления  
развития, реконструкции и ремонта

  
А.А. Сафронов

С.С. Герман  
266 54 53

## Ведомость объемов работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	
			4	5
1	2	3	4	5
1	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	шт	10,00	
2	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,0452	
3	Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	шт	10,00	
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	т	0,0452	
5	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, I класс груза	т	0,0452	
6	Устройство подмостей	м3	0,5	
7	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,13	
8	Разборка защитного слоя консоли	м3	0,225	
9	Очистка поверхности щетками	м2	2,25	
10	Обеспыливание поверхности	м2	2,25	
11	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 20 мм	шт	8	
12	Установка анкеров из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм в отверстия глубиной 100 мм	шт/т	8	0,002
13	Установка обрамляющего уголка деформационного шва	т	0,0094	
14	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,007	
15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,0024	
16	Восстановление заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	п.м.	1,5	
17	Восстановление из монолитного бетона (В30 тяжелый) консолей	м3	0,34	